

<p>Kurze Projektbeschreibung</p>	<p>Das Allgäuer Überlandwerk (AÜW) errichtet im Markt Weitnau ein Glasfasernetz und versorgt über die Telekommunikationstochter M-Net die Gemeinde künftig mit Highspeed-Internet und weiteren Kommunikationsdiensten. Die Vorbereitungen und Detailplanungen der Umsetzung sind in den ersten drei von sieben Clustern abgeschlossen. Die Tiefbauarbeiten haben bereits am 01.05.2022 angefangen. Insgesamt werden zwei Glasfaser-Hauptverteiler und 63 Kabelverteiler in der Gemeinde errichtet. Von diesen Knotenpunkten werden die einzelnen Anschlussobjekte erschlossen. Gemeinsam mit der Verlegung der Glasfaserleitungen, wird auch die AllgäuNetz als regionaler Netzbetreiber rund 9 Mio. Euro in die Modernisierung des Stromnetzes in Weitnau investieren. Insgesamt sollen über 400 bestehende Stromanschlüsse erneuert und über 50 neue Trafostationen errichtet werden. Es werden rund 100 km Stromleitungen von Freileitungen auf Erdkabel umgelegt. Das bedeutet nach Abschluss der Maßnahme rund 800 Strommasten und 400 Dachständer weniger im Ortsbild der Gemeinde.</p>
<p>Förderprogramm</p>	<p>Zahlen und Fakten Breitbandausbau Weitnau</p> <p>Glasfaserausbau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 532 Glasfaser-Hausanschlüsse</li> <li>• 63 Glasfaser-Kabelverteiler</li> <li>• 2 Glasfaser-Hauptverteiler als Stationsgebäude</li> <li>• Ca. 160 km Mikrorohrverbund</li> <li>• Ca. 250 km Glasfaserkabel</li> </ul> <p>Stromnetzausbau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erneuerung von 437 Stromanschlüssen</li> <li>• 59 neue Trafostationen</li> <li>• Ca. 43 km Mittelspannungskabel</li> <li>• Ca. 65 km Niederspannungskabel</li> <li>• Rückbau von ca. 1200 Tragwerken</li> </ul> <p>Tiefbauleistung</p> <p style="padding-left: 40px;">Los 1 Weitnauer Tal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 41 km unversiegelte Oberfläche (offen, Pflug)</li> <li>• Ca. 10,5 km versiegelte Oberfläche</li> </ul> <p style="padding-left: 40px;">Los 2 Wengener Tal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 26 km unversiegelte Oberfläche (offen, Pflug)</li> <li>• Ca. 14 km versiegelte Oberfläche</li> </ul> <p>AllgäuNetz Ansprechpartner vor Ort:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andreas Greiter</li> <li>- Matthias Hauser</li> <li>- Robert Peter</li> </ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Gebäude in der Marktgemeinde Weitnau die mit nur 30 Mbit/s oder weniger versorgt werden mit einem Glasfaseranschluss auszubauen</li> <li>• Vorbereitende Maßnahmen für eine flächendeckende FttH-Erschließung</li> <li>• Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Stromnetz</li> </ul>
Baufortschritt	<a href="https://www.weitnau.de/markt-weitnau/wirtschaft-und-entwicklung/breitband-foerderverfahren/statusmeldung">https://www.weitnau.de/markt-weitnau/wirtschaft-und-entwicklung/breitband-foerderverfahren/statusmeldung</a>




Gefördert durch:



Bundesministerium  
für Verkehr und  
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages



Bundesförderung Breitband